

河北交通投资集团公司文件

冀交投高〔2019〕161号

河北交通投资集团公司 转发省交通运输厅公路管理局 关于京津高速公路(G18)2019年度中央分隔带 开口护栏改造和增设可导向防撞垫工程施工图 设计批复的通知

京津高速公路公司：

现将《河北省交通运输厅公路管理局关于京津高速公路中央分隔带开口护栏改造和增设可导向防撞垫工程施工图设计的批复》(冀交公路〔2019〕48号)转发你们。请抓紧组织工程具体实施工作,加强工程管理,保证工程质量和施工安全。

河北交通投资集团公司

2019年3月15日



河北省交通运输厅公路管理局文件

冀交公路〔2019〕48号

河北省交通运输厅公路管理局 关于京津高速公路中央分隔带开口护栏改造 和增设可导向防撞垫工程施工图设计的批复

河北交通投资集团公司：

《关于上报京津高速公路(G18)2018年度中央分隔带开口护栏改造和增设可导向防撞垫工程施工图设计的请示》(冀交投高〔2018〕670号)收悉。经研究,现批复如下。

一、工程规模和技术标准

(一)中央分隔带开口护栏改造工程

对京津高速公路 k779+766.0~k779+792.5、k783+280.0~k783+307.0 等 41 处中央分隔带开口护栏防撞性能不满足要求

的进行改造,将原护栏更换为具有 Am 等级的无预应力框架式防撞活动护栏,护栏主体由端部框架单元、过渡框架单元、中间框架单元 I 及中间框架单元 II 组成,框架下方装有万向轮,上方安装防眩板,框架与框架之间采用防盗式连接,共更换护栏总长度为 1076 米。

(二)增设可导向防撞垫工程

在霸州、雄县、崔庄 3 个服务区的入口分流端,胜芳、霸州、雄县东、雄县、容城、杨芬港 6 个收费站,廊沧枢纽、大广枢纽、京石枢纽 4 处枢纽互通的出口匝道分流端增设三(TS)级可导向防撞垫,共增设 22 套。

二、预算审核

(一)中央分隔带开口护栏改造工程施工图设计原报预算 3,635,472 元,核准预算 3,390,399 元;

(二)增设可导向防撞垫工程施工图设计原报预算 707,984 元,核准预算 658,824 元。

请你公司督导保津公司,严格按照设计文件和技术规范组织施工,确保工程质量和安全,施工中要采取严密的交通组织方案,保证施工路段的安全和畅通。

附件:总预算审核表

河北省交通运输厅公路管理局

2019 年 3 月 3 日

总预算审核表

建设项目名称 河北保津高速公路(G18) 2018年度中央分隔带开口护栏改造和增设可导向防撞垫工程
 编制范围 河北保津高速公路(G18) 2018年度增设可导向防撞垫工程

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	原报(元)	增减(元)	审核(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里		566222	-2482	563740		85.57
七				公路设施及预埋管线工程	公路公里		566222	-2482	563740		85.57
	1			安全设施	公路公里		566222	-2482	563740		
		1		防撞垫	处	22	563404	-2469	560935	25497.06	
		2		交通组织措施费	项	1	2817	-12	2805	2804.68	
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里						
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里		121141	-45247	75895		11.52
二				建设项目管理费	公路公里		35106	-4664	30442		4.62
	1			建设单位管理费	项		11324	-50	11275		
	2			工程监理费	项		18685	-82	18603		
	3			设计文件审查费	项		566	-2	564		
	4			竣(交)工验收试验检测费	公路公里		4530	-4530			
四				建设项目前期工作费	项		86036	-40583	45453		6.90
	1			前期工作咨询费	项		38643	-38643			
	2			勘察设计费	项		40032	-1908	38124		
		1		勘察费	项		5222	-1756	3466		
		2		设计费	项		34811	-153	34658		
	3			招标文件及造价控制编制费	项		7361	-32	7329		
				第、二、三部分费用合计	公路公里		687363	-47728	639635		97.09
				预备费	元		20621	-1432	19189		2.91
一				1.价差预备费	元						
二				2.基本预备费	元		20621	-1432	19189		2.91
				预算总金额	元		707984	-49160	658824		100.00
				其中：回收金额	元						
				公路基本造价	公路公里		707984	-49160	658824		100.00

编制: 谢鑫星 一审: admin

复核: 支云

总预算审核表

建设项目名称: 河北保定津高速公路(G18)2018年度中央分隔带开口扩窄改造和增设可导向防撞垫工程
 编制范围: 河北保定津高速公路(G18)2018年度中央分隔带开口扩窄改造工程

第1页 共2页

14表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	原报(元)	增减(元)	审核(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)
七	1	1	1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		3103401	-140708	2962693		87.38
				公路设施及预埋管线工程	公路公里		3103401	-140708	2962693		87.38
				安全设施	公路公里		3103401	-140708	2962693		
				活动护栏	m	1076	2907691	-136907	2770784	2575.08	
	2	2	2	防撞板	块	1114	118485	-1466	117019	105.04	
				细石混凝土找平层	m ³	87	61796	-1635	60151	691.39	
				交通组织措施费	项	1	15440	-700	14740	14739.77	
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里						
	3	3	3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里		480715	-97227	383488		11.31
				建设项目管理费	项		192411	-32425	159985		4.72
				建设单位管理费	项		62068	-2814	59254		
				工程监理费	项		102412	-6643	97769		
	4	4	4	设计文件审查费	项		3103	-141	2963		
				竣(交)工验收试验检测费	公路公里		24827	-24827			6.59
				建设项目前期工作费	项		288304	-64802	223502		
				前期工作咨询费	项		45995	-45995			
	1	1	1	勘察费	项		210167	-17526	192642		
				设计费	项		27413	-9900	17513		
				招标文件及造价控制值编制费	项		182754	-7625	175129		
				设计费	项		32141	-1280	30861		
	2	2	2	第一、二、三部分费用合计	公路公里		3584116	-237935	3346181		98.70
				预备费	元		107523	-7138	100385		2.96
				价差预备费	元		107523	-7138	100385		2.96
				基本预备费	元		107523	-7138	100385		2.96
	3	3	3	预算总金额	元		3891640	-245073	3446566		101.66
					元						

编制: 谢鑫星 市:adm in

复核: 文云

总预算审核表

建设项目名称 河北保津高速公路 (G18) 2018年度中央分隔带开口护栏改造和增设可导向防撞垫工程
 编制范围 河北保津高速公路 (G18) 2018年度中央分隔带开口护栏改造工程

第2页 共2页

14表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	原报(元)	增减(元)	审核(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)
				其中:回收金额	元		56167		56167		1.66
				护栏钢结构回收	t	46.806	56167		56167	1200.00	1.66
				公路基本造价	公路公里		3635472	-245073	3390399		100.00

编制: 谢鑫星 市:adm in

复核: 文云